

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021 REDATTO

CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020) CONTROLLATO

NOME FILE APPROVATO

Mod. 8.3 F - Rev. 00

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

ANALISI PREZZI UNITARI

Nelle pagine che seguono sono riportate le analisi dei prezzi delle lavorazioni non contenute nei prezziari ufficiali di riferimento e delle lavorazioni specialistiche, per quantificare le quali si è fatto riferimento principalmente alle offerte di fornitori specializzati

Codice	Descrizione	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
NP. 02	Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremità con incastro maschio-femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.				
		a corpo	1.00	€ 117.00	€ 117.00
ANALISI					
Riferimento	Voce	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
Offerta fornitore	Canale prefabbricato	m	1.00	€ 70.50	€ 70.50
					€ 70.50
	Sconto	%		0.00%	€ 0.00
					€ 70.50
Offerta fornitore	Trasporto in cantiere	m	1.00	€ 4.90	€ 4.90
Offerta fornitore	Posa in opera con autogru	m	1.00	€ 3.00	€ 3.00
					€ 78.40
	Spese generali	%		15.00%	€ 11.76
					€ 90.16
	Utile d'impresa	%		10.00%	€ 9.02
					€ 99.18
01.P01.A10.005	n. 2 Operai specializzati per assistenza durante la fase di posa	h	0.40	€ 36.91	€ 14.76
01.P01.A10.005	n. 1 Operai specializzati per sigillatura giunti	h	0.05	€ 36.91	€ 1.85
01.P02.A30.005	Cemento a presa pronta	q.le	0.05	€ 38.22	€ 1.91
					€ 0.00
	Arrotondamenti				-€ 0.70
					€ 117.00

Codice	Descrizione	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
NP. 03	Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremità con incastro maschio-femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.				
		a corpo	1.00	€ 164.00	€ 164.00
ANALISI					
Riferimento	Voce	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
Offerta fornitore	Canale prefabbricato	m	1.00	€ 105.00	€ 105.00
					€ 105.00
	Sconto	%		0.00%	€ 0.00
					€ 105.00
Offerta fornitore	Trasporto in cantiere	m	1.00	€ 7.70	€ 7.70
Offerta fornitore	Posa in opera con autogru	m	1.00	€ 3.00	€ 3.00
					€ 115.70
	Spese generali	%		15.00%	€ 17.36
					€ 133.06
	Utile d'impresa	%		10.00%	€ 13.31
					€ 146.36
01.P01.A10.0 05	n. 2 Operai specializzati per assistenza durante la fase di posa	h	0.40	€ 36.91	€ 14.76
01.P01.A10.0 05	n. 1 Operai specializzati per sigillatura giunti	h	0.05	€ 36.91	€ 1.85
01.P02.A30.0 05	Cemento a presa pronta	q.le	0.05	€ 38.22	€ 1.91
					€ 0.00
	Arrotondamenti				-€ 0.88
					€ 164.00

Codice	Descrizione	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
NP. 04	Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 170 cm, lunghezza 250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura; compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.				
		a corpo	1.00	€ 147.00	€ 147.00
ANALISI					
Riferimento	Voce	U.M.	QT	Prezzo unitario	Importo
Offerta fornitore	Muro di sponda	m	1.00	€ 88.50	€ 88.50
					€ 88.50
	Sconto	%		0.00%	€ 0.00
					€ 88.50
Offerta fornitore	Trasporto in cantiere	m	1.00	€ 7.50	€ 7.50
Offerta fornitore	Posa in opera con autogru	m	1.00	€ 4.00	€ 4.00
					€ 100.00
	Spese generali	%		15.00%	€ 15.00
					€ 115.00
	Utile d'impresa	%		10.00%	€ 11.50
					€ 126.50
01.P01.A10.0 05	n. 2 Operai specializzati per assistenza durante la fase di posa	h	0.40	€ 36.91	€ 14.76
01.P01.A10.0 05	n. 1 Operai specializzati per sigillatura giunti	h	0.08	€ 36.91	€ 2.95
01.P02.A30.0 05	Cemento a presa pronta	q.le	0.08	€ 38.22	€ 3.06
					€ 0.00
	Arrotondamenti				-€ 0.27
					€ 147.00